





Prestatieverklaring Nummer: 43 Nelissen gevelstenen		Déclaration des Performances Numéro: 43 Nelissen briques de parement		Leistungserklärung Nummer: 43 Nelissen Mauerziegel		Declaration of performance Number: 43 Nelissen facing bricks					
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: 1/Rood		(1) Code d'identification unique du produit type: 1/Rouge		(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 1/Rot		(1) Unique identification code of the product-type: 1/Red		(4) Fabrikant / Fabricant / Hersteller / Manufacturer Steenfabrieken Nelissen NV			
(2) Typennummer: 19 NEO BAROK		(2) Numéro de type: 19 Neo Baroque		(2) Typennummer: 19 Neo Barock		(2) Typennummer: 19 Neo Barok		Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken			
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden		(3) Usage ou usages prévus du produit de construction: Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée		(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: HD-Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk		(3) Intended use or uses of the construction product: HD units for use in unprotected masonry walls, colums and partitions		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 www.nelissen.be			
(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+		(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: 2+		(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+		(6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 2+		 06			
(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initieële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd met N° : BC2/201/496/013-00-P/01		(7) L'organisme notifié: L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine N° : BC2/201/496/013-00-P/01		(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle BCCA N° NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle mit N° : BC2/201/496/013-00-P/01		(7) Notified body: Notified Body BCCA N° NB 0749 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control N° : BC2/201/496/013-00-P/01					
(9) Aangegeven prestatie:		(9) Performances déclarées:		(9) Erklärte Leistung:		(9) Declared performance:		NBN EN 771-1: 2011 			
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions				M50	M65	RF	WV50			WV65	
Lengte / Longueur / Länge / Length				188	188	208	209			213	mm
Breedte / Largeur / Breite / Width				88	88	100	100			101	mm
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight				49	64	39	49			64	mm
Genormaliseerde druksterkte / Résistance à la compression normalisée			cat. I , 	22	25	22	22			25	N/mm²
Normierte Druckfestigkeit / Normalised compressive strength											
Gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression moyenne				30							
Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength				N/mm²							
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance						T2					
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category						R1					
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces						NPD					
Parallellisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces						NPD					
Bruto volumieke massa /Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohdichte / Gross dry density						1600 (D2)				kg/m³	
Netto volumieke massa /Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohdichte / Net dry density						1750 (D2)				kg/m³	
Verschijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration						1					
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength						0,30 / 0,15				N/mm²	
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,53 (S1)		W/mK			
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,dry,mat(90,90))						0,48 (S2)					
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability						5/10					
[Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand] / [Durabilité: resistance au gel/dégel]						F2					
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] / [Durability : freeze/thaw resistance]											
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption						13		%			
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption						3,5		kg/(m²min)			
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content						S2					
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]						NPD		mm/m			
[Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]											
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire						A1					
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances						NPD					
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:		(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.		(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.		(10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.					
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Burt Nelissen (Algemene Directie)  Lanaken (B) 03.06.2013		Signé pour le fabricant et en son nom par: Burt Nelissen (Direction Générale)  Lanaken (B) 03.06.2013		Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Burt Nelissen (General Management)  Lanaken (B) 03.06.2013		Signed for and on behalf of the manufacturer by: Burt Nelissen (General Management)  Lanaken (B) 03.06.2013					